

 CÂMARA MUNICIPAL CAMPO REDONDO		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO																	
		CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO PALACIO ANTÔNIO BEZERRA DE SOUZA CNPJ: 09.079.302/0001-71					DATA :		15/08/2023		BDI :		24,86%					
								FORNTE		VERSÃO		HORA		MES		DATA REF.			
								CAERN	2022/11	COM DESONERAÇÃO	-	-	02/2023	EMBASA	2023.1	COM DESONERAÇÃO	140,29%	104,24%	06/2023
								SEINFRA	027.1	COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	SICRO NOVO	2023/04	COM DESONERAÇÃO	-	-	07/2023
DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa para elaboração de levantamento técnico para serviço de Revitalização de fachada e pintura interna/externa por meio de mão de obra especializada para Câmara de Vereadores deste Município.					SINAPI	2023/06	COM DESONERAÇÃO	85,34%	46,96%	07/2023	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%				
OBRA:						Elaboração de levantamento Orçamentário para serviço de recuperação e tratamento de manifestações patológicas, pintura interna/externa e revitalização da fachada por meio de mão de obra especializada para Câmara de Vereadores deste Município.													
LOCAL:	AVENIDA SENADOR JOÃO CÂMARA Nº 132 _ CENTRO CAMPO REDONDO/RN - CEP: 59.230-000																		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORNTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)								
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS										
1	SERVIÇOS PRELIMINARES										R\$ 4.363,53								
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	3,12	R\$ 21,46	R\$ 281,61	R\$ 0,00	R\$ 10,89	R\$ 313,96	R\$ 979,56								
1.2	COM-45420833	Administração de obras	PRÓPRIA	und	1,00	R\$ 2.912,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 471,45	R\$ 3.383,97	R\$ 3.383,97								
2	DEMOLIÇÃO, RESTAURAÇÃO E RETIRADAS DE ENTULHOS										R\$ 3.890,40								
2.1	S00017	Demolição de reboco	ORSE	m2	7,00	R\$ 6,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,86	R\$ 8,22	R\$ 57,54								
2.2	S100717S	Lixamento manual em superfícies metálicas em obra. af_01/2020	ORSE	m2	15,70	R\$ 5,51	R\$ 0,75	R\$ 0,00	R\$ 2,98	R\$ 9,24	R\$ 145,07								
2.3	11.090.0505-0	RECUPERAÇÃO DE ARMADURAS EM ESTRUTURA DE CONCRETO,POR MEIO DE SOLDA A FRIO,INCLUSIVE FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM E COLOCACAO	EMOP	KG	15,00	R\$ 33,45	R\$ 97,67	R\$ 0,00	R\$ 0,74	R\$ 131,86	R\$ 1.977,90								
2.4	128	DEMOLIÇÃO CONCRETO ARMADO COM MARTELETE PNEUMÁTICO	SANEAGO	M³	15,00	R\$ 59,13	R\$ 38,54	R\$ 0,75	R\$ 0,00	R\$ 98,42	R\$ 1.476,30								
2.5	S01908	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	ORSE	m2	7,00	R\$ 19,55	R\$ 9,08	R\$ 0,00	R\$ 4,74	R\$ 33,37	R\$ 233,59								
3	PINTURA										R\$ 12.767,43								
3.1	S02344	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	ORSE	m2	725,10	R\$ 2,54	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 0,54	R\$ 3,29	R\$ 2.385,58								
3.2	S13416	Remoção de textura acrílica (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	ORSE	m2	175,15	R\$ 5,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,51	R\$ 6,60	R\$ 1.155,99								
3.3	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	SINAPI	M2	175,15	R\$ 3,08	R\$ 8,21	R\$ 0,00	R\$ 1,63	R\$ 12,92	R\$ 2.262,94								
3.4	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	725,10	R\$ 3,01	R\$ 1,98	R\$ 0,00	R\$ 1,59	R\$ 6,58	R\$ 4.771,16								
3.5	100736	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	SINAPI	M2	15,70	R\$ 6,69	R\$ 1,46	R\$ 0,00	R\$ 3,48	R\$ 11,63	R\$ 182,59								
3.6	S88488S	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. af_04/2023	ORSE	m2	106,00	R\$ 5,16	R\$ 6,39	R\$ 0,00	R\$ 2,91	R\$ 14,46	R\$ 1.532,76								
3.7	17.03.05	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS REF 88415	SUDECAP	M2	175,15	R\$ 1,35	R\$ 1,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,72	R\$ 476,41								
4	COBERTURA										R\$ 4.232,77								
4.1	S00310	Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 40 cm (fundo=12 cm, laterais=12 cm, bordas=2 cm)	ORSE	m	24,00	R\$ 59,48	R\$ 36,95	R\$ 0,00	R\$ 14,28	R\$ 110,71	R\$ 2.657,04								
4.2	S12625	Retelhamento em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar.	ORSE	m2	149,50	R\$ 6,98	R\$ 1,79	R\$ 0,00	R\$ 1,77	R\$ 10,54	R\$ 1.575,73								
5	SERVIÇOS FINAIS										R\$ 715,92								
5.1	S02450	Limpeza geral	ORSE	m2	314,00	R\$ 1,27	R\$ 0,64	R\$ 0,00	R\$ 0,37	R\$ 2,28	R\$ 715,92								
									VALOR BDI TOTAL:		R\$ 6.456,15								
									VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 25.970,05								
									VALOR TOTAL:		R\$ 32.426,20								

Victor Neves Wanderley
Vereador/Presidente