



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO PALACIO ANTÔNIO BEZERRA DE SOUZA CNPJ: 09.079.302/0001-71	DATA :	15/08/2023	BDI :	24,86%	
DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa para elaboração de levantamento técnico para serviço de Revitalização de fachada e pintura interna/externa por meio de mão de obra especializada para Câmara de Vereadores deste Município.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
OBRA:	Elaboração de levantamento Orçamentário para serviço de recuperação e tratamento de manifestações patológicas, pintura interna/externa e revitalização da fachada por meio de mão de obra especializada para Câmara de Vereadores deste Município.	CAERN	2022/11 COM DESONERAÇÃO	-	-	02/2023
LOCAL:	AVENIDA SENADOR JOÃO CÂMARA Nº 132 _ CENTRO CAMPO REDONDO/RN - CEP: 59.230-000	EMBASA	2023.1 COM DESONERAÇÃO	140,29%	104,24%	06/2023
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SICRO NOVO	2023/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	07/2023
		SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	85,34%	46,96%	07/2023
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	725,10	R\$ 6,58	R\$ 4.771,16	18,37%	18,37%	A
COM-45420833	Administração de obras	PRÓPRIA	Serviço	und	1,00	R\$ 3.383,97	R\$ 3.383,97	13,03%	31,40%	A
S00310	Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 40 cm (fundo=12 cm, laterais=12 cm, bordas=2 cm)	ORSE	Serviço	m	24,00	R\$ 110,71	R\$ 2.657,04	10,23%	41,63%	A
S02344	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	ORSE	Serviço	m2	725,10	R\$ 3,29	R\$ 2.385,58	9,19%	50,82%	B
88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	175,15	R\$ 12,92	R\$ 2.262,94	8,71%	59,53%	B
11.090.0505-0	RECUPERACAO DE ARMADURAS EM ESTRUTURA DE CONCRETO,POR MEIO DE SOLDA A FRIO,INCLUSIVE FORNECIMENTO,CORTE,DOBRAGEM E COLOCACAO	EMOP	Serviço	KG	15,00	R\$ 131,86	R\$ 1.977,90	7,62%	67,15%	B
S12625	Retelhamento em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar.	ORSE	Serviço	m2	149,50	R\$ 10,54	R\$ 1.575,73	6,07%	73,22%	B
S88488S	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. af_04/2023	ORSE	Serviço	m2	106,00	R\$ 14,46	R\$ 1.532,76	5,90%	79,12%	B
128	DEMOLIÇÃO CONCRETO ARMADO COM MARTELETE PNEUMÁTICO	SANEAGO	Serviço	M³	15,00	R\$ 98,42	R\$ 1.476,30	5,68%	84,80%	C
S13416	Remoção de textura acrílica (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	ORSE	Serviço	m2	175,15	R\$ 6,60	R\$ 1.155,99	4,45%	89,25%	C
103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	Serviço	M2	3,12	R\$ 313,96	R\$ 979,56	3,77%	93,03%	C
S02450	Limpeza geral	ORSE	Serviço	m2	314,00	R\$ 2,28	R\$ 715,92	2,76%	95,78%	C
17.03.05	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS REF 88415	SUDECAP	Serviço	M2	175,15	R\$ 2,72	R\$ 476,41	1,83%	97,62%	C
S01908	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	ORSE	Serviço	m2	7,00	R\$ 33,37	R\$ 233,59	0,90%	98,52%	C
100736	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	SINAPI	Serviço	M2	15,70	R\$ 11,63	R\$ 182,59	0,70%	99,22%	C
S100717S	Lixamento manual em superfícies metálicas em obra. af_01/2020	ORSE	Serviço	m2	15,70	R\$ 9,24	R\$ 145,07	0,56%	99,78%	C
S00017	Demolição de reboco	ORSE	Serviço	m2	7,00	R\$ 8,22	R\$ 57,54	0,22%	100,00%	C

Subtotal até 100,00% R\$ 25.970,05

Outros R\$ 0,00

Valor total do Orçamento R\$ 25.970,05



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO PALACIO ANTÔNIO BEZERRA DE SOUZA CNPJ: 09.079.302/0001-71	DATA :	15/08/2023	BDI :	24,86%	
DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa para elaboração de levantamento técnico para serviço de Revitalização de fachada e pintura interna/externa por meio de mão de obra especializada para Câmara de Vereadores deste Município.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
OBRA:	Elaboração de levantamento Orçamentário para serviço de recuperação e tratamento de manifestações patológicas, pintura interna/externa e revitalização da fachada por meio de mão de obra especializada para Câmara de Vereadores deste Município.	CAERN	2022/11 COM DESONERAÇÃO	-	-	02/2023
LOCAL:	AVENIDA SENADOR JOÃO CÂMARA Nº 132 _ CENTRO CAMPO REDONDO/RN - CEP: 59.230-000	EMBASA	2023.1 COM DESONERAÇÃO	140,29%	104,24%	06/2023
		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
		SICRO NOVO	2023/04 COM DESONERAÇÃO	-	-	07/2023
		SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	85,34%	46,96%	07/2023
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

Victor Neves Wanderley
Vereador/Presidente